



Tomelilla kommun

Kommunledning, Samhällsbyggnad, Kultur- och fritid

Allmänna bestämmelser för grävning i Tomelilla kommun

Allmänt

Grävstillstånd erfordras för grävningsarbeten på offentlig platsmark (Def. Ordninglagen 1993:1617 1kap 2§).

Utförare skall bekosta och samordna samtliga åtgärder för att säkerställa att bestämmelserna nedan följs. För tillfällig upplåtelse av offentlig plats utanför arbetsområde krävs tillstånd av polisen. Entreprenör skall se till att sådan separat ansökan görs i förekommande fall.

Straffavgift

Om arbete utförs utan att kontakt tagits med representant från Gatukontoret kommer entreprenören att krävas erlägga straffavgift, samt omedelbart krävas att avbryta arbetet. Eventuellt straffavgiftsbelopp värderas efter omfattning och överträdelse. Påbörjad rivning i beläggning kan beläggas med straffavgift från 10 000 kr.

Kvalitetssäkring

För att säkerhetsställa att arbetet utförs på ett fackmässigt sätt med god kvalitet bör entreprenören ha en dokumenterad egenkontroll. Förd dagbok är krav. Teknisk dokumentation skall överlämnas efter slutfört arbete till kommunen.

Garantitid

Normalt skall arbetenas garantitid vara två (2) år, om inget annat avtalats. Kommunen kallar till nödvändig garantibesiktning.

Trafikanordningsplan

Trafikanordningsplan skall upprättas i samtliga fall och godkännas av kommunen. Det skall framgå tydligt hur arbetsplatsen skyltas och om tillfälliga föreskrifter skall gälla, ex hastighetsreglering. Ansvarig personal skall ha relevant dokumenterad utbildning eller erfarenhet. Viktigt är att det för samtliga trafikantgrupper (gång-, cykel-, fordonstrafik) anordnas förbipassage på ett bra sätt.

Större arbeten

Om arbetet har större omfattning och upplagsplatser/transportvägar behövs skall dessa redovisas i samband med ansökan.

Syn

Fastigheter som kan bedömas påverkas av schaktnings, sprängningsarbeten, grundvattensänkning o.dyl. skall omfattas av en synförrättning. Entreprenören ansvarar för att erforderliga syneförrättningar genomförs. Efter utförda arbeten förrättas ånyo syn. Förrättas ej syn förutsättes att närliggande område varit utan skador vid arbetets påbörjande.



Tomelilla kommun

Kommunledning, Samhällsbyggnad, Kultur- och fritid

Buller

Följande riktvärden (gränsvärden) gäller för den ekvivalenta ljudnivån

Dagtid (kl. 0700 - 1800) 60 dB(A)

Kvällstid (kl. 1800 – 2200) 50 dB(A)

Natttid (kl. 2200 – 0700) 45 dB(A)

Dessa värden gäller utomhus vid bostäder.

Vid vissa arbeten såsom pålning, spontning och bilning kan ovannämnda ekvivalenta ljudnivåer komma att överskridas. Dessa arbeten skall utföras koncentrerat och får bara utföras under vardagar mellan kl. 08.00 – kl. 16.00. Entreprenör skall informera kommunen samt boende i god tid innan arbeten påbörjas och även ge besked om hur länge arbetena beräknas pågå.

Markskakningar

Arbetets art får ej medföra skakningar överstigande 0.5 mm/s i omgivande byggnader. Om det föreligger risk att denna nivå överskrids skall vibrationer mätas samt berörda fastigheter besiktigas innan arbetets påbörjande.

Utsläpp/Miljö

Eldrivna motorredskap skall användas om möjligt. Tunga fordon (lastbilar) skall uppfylla gällande miljöklassning i form av obligatorisk avgasnivå enl. Euro III (2001). Vad avser övriga maskiner så regleras krav enl. miljöklasserna 2 resp 3 enl. Dir. EU 97/68/EG.

Varselklädsel

Skyddsklädsel enl. SS-EN 471:1994 klass 3 skall bäras av all arbetande personal.

Utförande schakter/fyllning

Arbetsplatsen skall hållas i god ordning. Vatten som transporterar lera/betong eller liknande skall hindras att förorsaka stopp i kommunens dagvattennät.

Samtliga markarbeten och material skall utföras enl. Anläggnings AMA 13.

Terrassmaterial skall återföras i mesta möjliga omfattning om det inte riskerar sättningar i samband med återställningsarbetet. Om tjälskjutande massor påträffas skall dessa skiftas. Nödvändiga utspetsningar skall göras.

All överbyggnadsmaterial som schaktas fram inom arbetets omfattning skall ersättas med nytt bergkross. (Fall B)



Tomelilla kommun

Kommunledning, Samhällsbyggnad, Kultur- och fritid

Överytan skall tätas snarast efter avslutad schakt med bundna massor/plattor. Regelmässigt skall kommunen återställa beläggningsytan mot ersättning efter anmälan av avslutad schakt. Kommunen bestämmer om bitumenbundet bärlager (AG) skall läggas och kompletteras med slitlager efter utbildad sättning. Om så är fallet skall AG läggas till full höjd som bortfräses när så slitlager skall påföras. Detta gäller under förutsättning att inget annat avtalats med kommunen.

Asfalt skall alltid rensågas/skåras innan rivning. Avgrävning av asfalt är ej tillåten. Ytor skall regelmässigt vara rektangulära. Omfattning av återställningsarean av asfaltytan beror på förhållanden på platsen och bestäms ensamt av kommunens Gatukontor. Följande riktlinjer gäller dock:

Renskarvning med raka kanter minst 25 cm runt färdigställd schakt innan asfaltering

Gångbanor < 1.5m Hela bredden asfalteras

Gångbanor > 1.5m Om schakten överstiger halva bredd skall hela bredden beläggas.

Brunnar/Kantsten Minsta fritt mått på 60 cm runt kant

Körbana Skarv förläggs i mittlinje/körfältslinje. Skarv i hjulspår ej tillåten.

Utförande vegetation

Samtliga markarbeten och material skall utföras enl. Anläggnings AMA 13.

Större träd skyddas mot åverkan genom inbrädning stam och utläggande av flis närmast trädet för infiltration. Om återsättning av större träd planeras skall kommunen kontaktas innan trädskakt påbörjas. Uppschaktade buskar som skall återsättas skall jordslås omedelbart.